

STUDIO TECNICO

ING. PIERLUIGI PIETRANGELI - VIA TIBURTO 57 - 00019 TIVOLI (ROMA)

CELL: (+39) 3392087087 - FAX: 0774.312335

COMUNE DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



PROGETTO ESECUTIVO

Progetto a sostegno della tariffazione puntuale. Città Metropolitana di Roma Capitale -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - R.U. 6039 del 29/12/2017



IL SINDACO

Angelo Lupi

IL RUP

IL TECNICO

Ing. Pierluigi Pietrangeli

N° ELABORATO

06

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO
ANALISI NUOVI PREZZI

SCALA:

DATA:

N° Revisione del

**Progetto a sostegno della tariffazione puntuale. Città metropolitana di Roma Capitale -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - R.U. 6039 del 29/12/2017**

ELENCO NUOVI PREZZI

NP01	Fornitura Ecoisola Informatizzata
NP02	Barriera paracolpi con corrimano

ANALISI NUOVO PREZZO

Lavoro: Comune di Marcellina - Progetto a sostegno della tariffazione puntuale. Città metropolitana di					Data: giu-18		
Voce:	Barriera paracolpi con corrimano. Le staffe di protezione con corrimano sono realizzate in acciaio, adatte a proteggere pedoni o per la delimitazione in tutta sicurezza aree di lavoro pericolose come dislivelli e parapetti. Caratteristiche: composte da una barra curva in acciaio con diametro da 48 mm; altezza parapetti: 1330 mm (di cui 330 sotto il livello del pavimento), lunghezza 1500 mm, barra curva in acciaio con diametro di 48 mm e spessore di 2 mm. Compreso fornitura, messa in opera e tutte le operazioni per consegnare il lavoro a regola d'arte				ELENCO PREZZI UNITARI		
					Rif. Articolo	NP	
						02	
ELEMENTI			U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
						Parziali	Totali
1.0 Mano d'opera							
1.1 operaio III livello			ore uomo	0,00	29,60	-	
1.2 operaio II livello			ore uomo	1,00	27,50	27,50	
1.3 operaio I livello			ore uomo	1,00	24,77	24,77	
TOTALE MANO D'OPERA							52,27
2.0 Materiali		Prezzo di Listino	Sconto %				
2.1 Barriera paracolpi con corrimano		€ 129,75		cadauno	1	€ 129,75	129,75
TOTALE MATERIALI							129,75
3.0 Trasporti							
Quota costo di trasporto (% manodopera e							
3.1 materiali)			%		4,00	7,28	
TOTALE TRASPORTI							7,28
4.0 Noli							
4.1 Quota costo di scarico e noli			€/ora			-	
TOTALE NOLI							-
A TOTALE GENERALE (1.0+2.0+3.0+4.0)							189,30
6.0 Spese generali - utili							
6.1 Oneri per la sicurezza (valore% di A)			%	2		3,79	
6.2 Spese generali (valore% di A+6.1)			%	13,00		25,10	
6.3 Utili d'impresa (valore% di (A+6.1+6.2))			%	10,00		21,82	
B TOTALE SPESE GENERALI - UTILI (6.0)							50,70
7.0 Voci del Prezziario Regionale (già comprensive di: oneri per la sicurezza, spese e utili dell'impresa)							
7.1						-	
7.2						-	
7.3						-	
7.4						-	
C TOTALE VOCI DI PREZZIARIO (7.0)							-
D TOTALE EURO (A+B+C)							240,00
PREZZO APPLICAZIONE			a corpo			€	240,00